

广西壮族自治区南溪山医院负压病房高
压增容项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西壮族自治区南溪山医院

(单位盖章)



造价咨询人：中轩项目管理有限公司

(单位盖章)



软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

工程

招标工程量清单

招标人:



广西壮族自治区南溪山
医院

(单位盖章)

造价咨询人:



中轩项目管理有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

Handwritten signature of Wang Na

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



王娜

A11176100003413

中轩项目管理有限公司

(造价人员签字)

复核人:



贺金梅

A121...

中轩项目管理有限公司

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

总 说 明

工程名称：广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第1页 共1页

一、工程概况

建设地点：桂林市

建设规模：新增8面高压柜，新建2台变压器（1*1000kVA+1*1250kVA），以及配套高压电缆线路、低压柜等。

建设性质：新建

二、编制范围

包括本工程设计施工图纸范围内的市政工程、电气工程等。

三、编制依据

根据下列依据编制：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

②《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；

③《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

④《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

⑤《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）；

⑥《建设工程工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》；

2. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额及计价规范，内容包括以下：

①《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013）；

②《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》（2013）；

③《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）；

④《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014）；

⑤《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016）；

⑥《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）的规定；

⑦《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）的规定；

⑧《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）的规定；

⑨《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）；

3. 桂林丰源电力勘察设计有限责任公司2023年10月设计的施工图；

4. 本工程拟定的招标文件及工程量清单、设备清单；

5. 施工现场情况、工程特点及常规施工组织设计方案；

6. 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

7. 国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等；

8. 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

《南方电网公司2023年第二季度电网工程主要设备材料信息价》、《桂林市建设工程造价信息》基期为：[2023]年第[9]期，信息价没有的材料价格为市场询价，材料价格均已包含市场至施工现场的运输费用。

四、其他说明

1. 本工程采用增值税一般计税法计价或简易计税法计价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目--土建部分							
		分部分项工程					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 部位: 配电房电缆沟	m ³	17.39			
2	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:素土 2. 部位: 干式变压器基础	m ³	1.32			
3	桂010507008001	地坪 1. 地坪厚度:100mm 2. 凝土种类、强度等级:C25普通商品混凝土	m ²	19.25			
4	010401014001	电缆沟 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 沟截面尺寸:600*800 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5 4. 盖板: C25混凝土预制盖板500*800*40 5. 抹灰: 沟道内侧采用20厚水泥砂浆抹灰 6. “L” “T” 型交叉口放置一根[8#镀锌槽钢	m ³	4.90			
5	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.89			
6	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.41			
7	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:热轧圆盘条 φ10以内	t	0.009			
8	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:热轧圆盘条 φ10以外	t	0.007			
9	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢 φ10以上	t	0.025			
10	010516002001	铁件 1. 钢材名称: 支架预埋件	t	0.008			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 钢材种类:镀锌钢板100*50*6、 ϕ 8圆钢					
		管网工程					
11	040504001001	箱式变电站 1. 垫层、基础材质及厚度:C15砼厚100mm 垫层、C25砼厚200mm基础 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20页岩砖 3. 勾缝、抹面要求:15厚1:2.5水泥砂浆(掺3%防水粉) 4. 砂浆品种、强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5. 混凝土强度等级:压梁、过梁为C25砼 6. 盖板材质、规格:预制C30砼盖板1150*300*100	座	1			
12	030413004001	管道包封 1. 名称:2×1电缆排管 2. 规格: ϕ 160×8.0PVC-C 3. 混凝土强度等级:素混凝土垫层C15,混凝土包封C20 4. 回填材料:砂砾石	m	130.00			
13	040504001002	电缆手孔井 1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层厚150 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15页岩砖240厚 3. 勾缝、抹面要求:井内侧、井底1:2.5水泥砂浆厚20mm抹灰 4. 砂浆品种、强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 井盖、井圈材质及规格:C30砼预制1500*490*120 6. 踏步材质、规格:热镀锌圆钢 ϕ 20	座	3			
		道路工程					
14	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:沥青混凝土 2. 厚度:12cm	m ²	156.00			
15	041001003001	拆除基层 1. 基层类型:水泥稳定碎(砾)石基层 2. 厚度:18cm	m ²	156.00			
16	040202011001	碎石 1. 基层类型:级配碎石基层 2. 厚度:17cm	m ²	156.00			
17	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	m ²	156.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石基层 3. 厚度:18cm					
18	040203003001	透油层 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m ²	m ²	156.00			
19	040203004001	下封层 1. 材料品种:改性沥青 2. 厚度:1cm	m ²	156.00			
20	040203006001	沥青混合料下面层 1. 沥青品种:沥青碎石下面层 ATB-25 2. 厚度:7CM	m ²	156.00			
21	040203003002	粘油层 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5kg/m ²	m ²	156.00			
22	040203006002	沥青混合料上面层 1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土上面层 AC-16 2. 厚度:4CM	m ²	156.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
23	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:钢管	m ²	56.11			
	041102	支架					
24	011702001001	混凝土垫层 1. 模板、支撑材质:复合木模	m ²	7.08			
25	011702001002	基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 部位:设备基础	m ³	3.92			
26	011702001003	基础	m ²	74.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 模板、支撑材质:复合木模 2. 部位: 排管基础					
27	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	19.70			
28	010503005002	过梁 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ³	3.36			
29	040601018001	平板(井盖板) 1. 模板、支撑材质:复合木模	m ²	20.90			
	041103	围堰					
	041104	便道及便桥					
	041105	洞内临时设施					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
30	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1.0m ³ 以内	台·次	1			
	041107	施工排水、降水					
	041108	其他工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目--安装部分							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
31	030408001001	电力电缆 1. 名称:10kV电缆 2. 型号:ZC-YJV22-8.7/15-3×300 3. 电压等级(kV):10	m	10.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		4. 汽车运距: 10km 5. 参考品牌: 金杯电工、江苏上上、桂林国际线缆					
32	030408001002	电力电缆 1. 名称: 10kV 电缆 2. 型号: ZC-YJV22-8.7/15-3×70 3. 电压等级(kV): 10 4. 汽车运距: 10km 5. 参考品牌: 金杯电工、江苏上上、桂林国际线缆	m	390.00			
33	030408006001	电力电缆头 1. 名称: 10kV 电缆户内冷缩终端头 2. 型号: 配套 ZC-YJV22-8.7/15-3×300 3. 电压等级(kV): 10	个	2			
34	030408006002	电力电缆头 1. 名称: 10kV 电缆户内冷缩终端头 2. 型号: 配套 ZC-YJV22-8.7/15-3×70 3. 电压等级(kV): 10	个	6			
35	030414015001	电缆试验 1. 名称: 电缆泄露试验 2. 电压等级(kV): 10	次	4			
36	030414015002	电缆试验 1. 名称: 电缆交流耐压试验 2. 电压等级(kV): 10	次	4			
37	桂030404037001	基础型钢 材质: [10#槽钢	m	14.00			
38	桂030404037002	基础型钢 材质: [8#槽钢	m	5.60			
39	030413001001	铁构件 1. 名称: 电缆支架 2. 材质: ∠40*4、∠50*5镀锌角钢 3. 刷漆: 红丹防锈漆2遍、银粉漆2遍	kg	35.34			
40	030402017001	高压成套配电柜 1. 名称: 户内高压柜 2. 型号: 12kV, SF6全密封全绝缘型 3. 品牌厂家参考亚洲电力、广东顺特、海南威特原厂柜	台	8			
41	030402017002	高压成套配电柜 1. 名称: 户外高压出线柜G2	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 型号:12kV, SF6全密封全绝缘型 3. 品牌厂家参考亚洲电力、广东顺特、海南威特原厂柜					
42	030402017003	高压成套配电柜 1. 名称:户外高压柜进线柜G1 2. 型号:12kV, SF6全密封全绝缘型 3. 品牌厂家参考亚洲电力、广东顺特、海南威特原厂柜	台	1			
43	030414002001	送配电装置系统 1. 高压柜开关调试 2. 电压等级(kV):10	系统	10			
44	030414008001	母线 1. 名称:高压柜母线调试 2. 电压等级(kV):10	段	2			
45	030402018001	组合型成套箱式变电站 1. 名称:10kV户外箱式变压器 2. 型号:SCB13-1000kVA 3. 容量(kV·A):1000 4. 电压(kV):10 5. 品牌厂家参考ABB, 施耐德, 西门子	台	1			
46	030414001001	电力变压器系统 1. 名称:组合式箱变调试 2. 型号:SCB13-1000kVA	系统	1			
47	030401002001	干式变压器 1. 名称:变压器 2. 型号:SCB13-1250kVA 3. 容量(kV·A):1250 4. 电压(kV):10 5. 品牌厂家参考ABB、施耐德、西门子	台	1			
48	030414001002	电力变压器系统 1. 名称:电力变压器系统调试 2. 容量(kV·A):1250	系统	1			
49	030403006001	低压封闭式插接母线槽 1. 名称:低压母线槽 2. 型号:2500A/4P 3. 品牌厂家参考ABB、施耐德、西门子	m	6.00			
50	030404004001	低压开关柜(屏) 1. 名称:低压进线柜D1	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 型号:GCK 3. 品牌厂家参考亚洲电力、广东顺特、海南威特原厂柜					
51	030404004002	低压开关柜(屏) 1. 名称:低压补偿柜D2 2. 型号:GCK 3. 品牌厂家参考亚洲电力、广东顺特、海南威特原厂柜	台	1			
52	030404004003	低压开关柜(屏) 1. 名称:低压出线柜D3-D5 2. 型号:GCK 3. 品牌厂家参考亚洲电力、广东顺特、海南威特原厂柜	台	3			
53	030414002002	送配电装置系统 1. 名称: 低压柜调试 2. 电压等级(kV):1	系统	5			
54	030414008002	母线 1. 名称:低压柜母线调试 2. 电压等级(kV):1	段	1			
55	030409001001	接地极 1. 名称:箱变接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L50×5 L=2500	根	16			
56	030409002001	接地母线 1. 名称:箱变接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50*5	m	124.68			
57	030409002002	配电房母线 1. 名称:配电房接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50*5	m	39.00			
58	030414011001	接地装置 1. 名称:独立接地装置调试	系统	1			
59	030408008001	防火堵洞 1. 名称:电缆防火封堵 2. 材质:4416D 1000型	处	3			
60	030408012001	地下定向钻孔敷管 1. 名称: 1层2列顶管敷设 2. 材质:MPP管Φ110	m	70.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
61	030408003001	电缆保护管 1. 名称:排管保护管Φ160 2. 材质:CPVC管 3. 规格:Φ167×8.5CPVC	m	260.00			
62	030408003002	电缆保护管 1. 名称:七孔蜂窝 通讯管 2. 材质、规格:七孔蜂窝管 Φ110×32×7	m	130.00			
63	030409001002	接地极 1. 名称:电缆井接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:L50×5 L=1500	根	12			
64	030409002003	接地母线 1. 名称:电缆井接地母线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	37.40			
65	030409002004	接地母线 1. 名称:电缆排管接地母线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	130.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

税前项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合 价
广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目--土建部分						
1	040103002001	余方弃置(装车) 1. 废弃料品种:拆除路面(沥青砼、水泥砼)废料 2. 运距:1km以内	m ³	60.84		
2	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:素土 2. 运距:暂按10km	m ³	172.34		
3	040103002003	建筑垃圾消纳费	m ³	233.18		
4	040205004001	标志桩 1. 类型:电缆标志桩 2. 材质、规格尺寸:C25预制混凝土400*100*100 3. 每隔20米及电缆分支、转弯、接头、进入建筑物等处安装一个标志桩 4. 符合供电局验收规范要求	个	13		
5	040205004002	电缆标志牌 1. 材质、规格尺寸:φ80复合材料或铸铁 2. 符合供电局验收规范要求	块	54		
6	040205004003	名称标识牌 1. 材质、规格尺寸:320*200*1.5 2. 板面反光膜等级:反光铝板丝印(户外漆) 3. 符合供电局验收规范要求	块	4		
7	040205004004	一次接线图悬挂牌 1. 材质、规格尺寸:320*200*1.5纸张打印并过塑 2. 符合供电局验收规范要求	块	2		
8	040205004005	标志牌 1. 材质、规格尺寸:240*300*1.5 2. 板面反光膜等级:反光铝板丝印(户外漆) 3. 内容:“严禁停放车辆、堆放杂物等”“止步,高压危险”“未经许可,不得入内” 4. 符合供电局验收规范要求	块	6		
9	040205004006	接地标识 1. 材质、规格尺寸:φ80塑料板 2. 符合供电局验收规范要求	块	1		
10	030409009001	配电房绝缘垫 符合供电局验收规范要求	m ²	15.60		

注:税前项目包含除增值税以外的所有费用。

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第1页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701000	市政人工	元		
5		◆材料◆			
6	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
9	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
10	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
11	010902002	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)	t		
12	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
13	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
14	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
15	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
16	011902002	镀锌槽钢 [8#]	kg		
17	012902022	钢板 2~2.5mm	kg		
18	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
19	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
20	020902004	塑料布 0.05mm	m ²		
21	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
22	022705004	棉纱头	kg		
23	022706003	白布	m		
24	022706010	破布	kg		
25	022902001	麻绳	kg		
26	023301001	草袋	m ²		
27	023301002	草袋	条		
28	030127021	镀锌螺栓 M8×50	套		
29	030127033	镀锌螺栓M 10×90	套		
30	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
31	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套		
32	030127042	镀锌螺栓 M12×100	套		
33	030127060	镀锌螺栓 M16×250	套		
34	030127067	镀锌螺栓 M20×100	套		
35	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
36	030183001	铁钉(综合)	kg		
37	031301006	砂轮片 Φ 400	片		
38	031302004	尼龙砂轮片 Φ 400	片		

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第2页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
39	031311001	电焊条(综合)	kg		
40	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
41	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
42	031321001	焊锡丝 综合	kg		
43	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
44	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
45	031345001	钢锯条	根		
46	031347004	铁砂布	张		
47	032116001	铁件(综合)	kg		
48	032116004	预埋铁件	kg		
49	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
50	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
51	040301001	砂(综合)	m ³		
52	040301004	中砂	m ³		
53	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
54	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
55	040506001	砂砾石	m ³		
56	040701006	石屑	m ³		
57	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
58	050102005	周转圆木	m ³		
59	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
60	050306001	周转板枋材	m ³		
61	050306002	周转枋材	m ³		
62	050306003	周转板材	m ³		
63	050308008	板枋材	m ³		
64	052502007	垫木	m ³		
65	053501002	竹箴	百根		
66	130102001	调和漆(综合)	kg		
67	130503001	沥青漆	kg		
68	130507001	防锈漆	kg		
69	130519001	沥青绝缘漆	kg		
70	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
71	133107001	改性沥青	kg		
72	133504001	防水粉	kg		
73	134101001	嵌缝料	kg		
74	140710001	变压器油	kg		
75	140901002	电力复合酯 一级	kg		
76	142304004	银粉	kg		

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第3页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
77	143303001	硬酯酸 一级	kg		
78	143309001	丙酮	kg		
79	143508001	脱模剂	kg		
80	143520001	隔离剂	kg		
81	143901002A	乙炔气	kg		
82	143901002	乙炔气	kg		
83	143906001	氧气	m ³		
84	144116005	粘合剂	kg		
85	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
86	172513000	塑料软管	kg		
87	172517001	异型塑料管 Φ2.5~5	m		
88	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
89	280304008	塑料软铜绝缘导线 BVR-35	m		
90	290624008	硬塑料管接头D200	个		
91	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
92	290631008	电缆吊挂 3×100	套		
93	290639001	梅花管接头 七孔以下	个		
94	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
95	290905006	铜接线端子 DT-25mm ²	个		
96	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
97	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
98	290905016	铜接线端子 DT-400mm ²	个		
99	291720001	胶木线夹	个		
100	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
101	330114001	高稀钢爬梯	个		
102	340907001	接头专用枪子弹	发		
103	341101001	水	m ³		
104	341104001	煤	t		
105	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
106	341508001	其他材料费	元		
107	341508001	其他材料费	元		
108	341508001	其他材料费	元		
109	341508002	其他材料费	元		
110	341508002	其他材料费	元		
111	341509001	校验材料费	元		
112	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
113	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
114	350302001	回转扣件	个		

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第4页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
115	350302003	直角扣件	个		
116	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
117	350307002	竹脚手板	m ²		
118	370501001	油浸枕木	m ³		
119	370905001	钢垫板	kg		
120		◆商品砼◆			
121	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m ³		
122	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
123	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		
124	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
125	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
126	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		
127	043117001	沥青碎石下面层 ATB-25	m ³		
128	043117002.1	中粒式沥青混凝土AC-16	m ³		
129		◆配合比◆			
130	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
131	800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³		
132	800101015	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
133	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
134	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
135	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉3%) 1:2.5	m ³		
136		◆主材◆			
137	011905001	槽钢 [10#]	m		
138	011905001	槽钢 [8#]	m		
139	172500000.1	电缆保护管Φ160×8.5CPVC	m		
140	172500000.2	七孔蜂窝管通讯管Φ110×32×7	m		
141	270606000	接地极L50×5 L=1500	根		
142	290702100.1	冷缩式电缆终端头配套ZC-YJV22-8.7/15-3×300	套		
143	290702100.2	冷缩式电缆终端头配套ZC-YJV22-8.7/15-3×70	套		
144	B-.10	接地母线热镀锌扁钢	kg		
145	B-.14	防火密封胶	支		
146	B-.2	低压母线槽2500A/4P	m		
147	B-.5	MPP管Φ110	m		
148	B-.8	箱变热镀锌角钢接地极	kg		
149	B-.9	箱变接地母线热镀锌扁钢	kg		
150	B-Z.10	配电房绝缘垫 主材费	元		
151	B-Z.1	新型智能环保渣土车运距10km的挖、装、运 主材费	元		
152	B-Z.2	建筑垃圾消纳费 主材费	元		

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第5页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
153	B-Z.3	新型智能环保渣土车每增减1km运距 主材费	元		
154	B-Z.4	电缆标志桩 主材费	元		
155	B-Z.5	一次接线图悬挂牌 主材费	元		
156	B-Z.6	标志牌 主材费	元		
157	B-Z.7	电缆标志牌 主材费	元		
158	B-Z.8	接地标识 主材费	元		
159	B-Z.9	名称标识牌 主材费	元		
160	B-	电缆保护管堵洞材料4416D	套		
161	B-	喇叭口	个		
162	Z010000103	型钢(综合)	kg		
163	Z130118001	酚醛清漆	kg		
164	Z130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
165	Z270603001.2	接地母线 $\Phi 12$	m		
166	Z270603001.3	接地母线 $\Phi 12$	m		
167	Z281100000	电力电缆ZC-YJV22-8.7/15-3×300	m		
168	Z281100000	电力电缆ZC-YJV22-8.7/15-3×70	m		
169		◆设备◆			
170	B-.11	户外高压出线柜G2 12kV, SF6全密封全绝缘型	面		
171	B-.12	低压配电柜 进线柜D1	面		
172	B-.13	低压配电柜 补偿柜D2	面		
173	B-.1	变压器SCB13-1250kVA	台		
174	B-.3	户外高压进线柜G1 12kV, SF6全密封全绝缘型	面		
175	B-.4	10kV户外箱式变压器 SCB13-1000kVA	台		
176	B-.6	户内高压柜 12kV, SF6全密封全绝缘型	面		
177	B-.7	低压配电柜 出线柜D3-D5	面		
178		◆机械台班组成◆			
179	000301001A	机械台班人工费	元		
180	000301001	机械台班人工费	元		
181	140301001	汽油 93#	kg		
182	140301004	国V汽油 92#	kg		
183	140304001	轻柴油 0#	kg		
184	341103001	电	kW. h		
185	994701001	其他机械费	元		
186	994701003	停滞费	元		
187	994701004	折旧费	元		
188	994701004	折旧费	元		
189	994701004	折旧费	元		
190	994701005	大修理费	元		

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第6页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
191	994701005	大修理费	元		
192	994701005	大修理费	元		
193	994701006	经常修理费	元		
194	994701006	经常修理费	元		
195	994701006	经常修理费	元		
196	994701007	安拆及场外运输费	元		
197	994701008	其他费用	元		
198		◆机械◆			
199	980101003	变比自动测量仪 A0J-2	台班		
200	980307001	精密电桥 YY2814	台班		
201	980502003	数字万用表 F-87	台班		
202	980504001	数字高压表 GYB-II	台班		
203	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
204	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
205	980508001	电压电流表(各种量程)	台班		
206	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
207	981105001	电感电容测试仪	台班		
208	981106001	继电保护测试仪 JBC	台班		
209	981107001	继电器检验仪 RLC-50	台班		
210	981110001	绝缘电阻测试仪3141	台班		
211	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
212	981113001	真空断路器测试仪 VIDAR	台班		
213	981115001	成套交流耐压试验设备10kV	台班		
214	981304001	数字毫秒计 DM3-802H	台班		
215	981509001	变压器直流电阻测试仪 JD252o	台班		
216	983102001	相位频率计704-3	台班		
217	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
218	984103001	高压整流硅堆、滤波器	台班		
219	984110001	直流高压发生器 ZGF-200	台班		
220	984114001	光导介损测量仪	台班		
221	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
222	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m³]	台班		
223	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
224	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
225	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
226	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
227	990514002	稳定土拌合机 功率230kW	台班		
228	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区南溪山医院负压病房高压增容项目

第7页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
229	990701005	履带式推土机[功率90kW]	台班		
230	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
231	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
232	990704007	载货汽车[装载质量8t]	台班		
233	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
234	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
235	990712002	平地机[功率120kW]	台班		
236	990902001	门式起重机[提升质量5t]	台班		
237	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
238	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
239	990903004	汽车式起重机[提升质量12t]	台班		
240	990903005	汽车式起重机[提升质量16t]	台班		
241	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
242	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
243	990916004	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN]	台班		
244	991302002	振动压路机[工作质量8t]	台班		
245	991302005	振动压路机[工作质量15t]	台班		
246	991303001	双钢轮振动压路机 工作质量 12t	台班		
247	991303002	双钢轮振动压路机 工作质量 15t	台班		
248	991304001	胶轮压路机 工作质量9~16t	台班		
249	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
250	991308001	手扶振动压实机 工作质量 1t	台班		
251	991311001	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班		
252	991312001	沥青混凝土摊铺机 装载质量80kN	台班		
253	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
254	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
255	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
256	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
257	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
258	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
259	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班		
260	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
261	992301003	砂轮切割机 Φ400	台班		
262	992310001	铝材切割机 1kW	台班		
263	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV. A	台班		
264	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
265	992501003	交流电弧焊机[容量32kVA]	台班		
266	992501003	交流电弧焊机[容量32kVA]	台班		

